

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

PROGRAM : PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI PIEBULAK DESA LOONUNA
 KEC. LAMAKNEN SELATAN, KAB. BELU
 TAHUN ANGGARAN : 2018

PEMBANGUNAN GUDANG UNIT

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (Rp)
I.	PEK. PERSIAPAN				
1	Pembersihan lokasi	1,00	Ls	-	-
2	Pasang Bouwplank & Pengukuran	1,00	Ls	-	-
3	Pasang Papan Nama Proyek	1,00	Ls	-	-
4	Administrasi dan Dokumentasi	1,00	Ls	-	-
5	Penyediaan air kerja	1,00	Ls	-	-
JUMLAH I					-
II.	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN				
1	Galian tanah pondasi	34,50	M ³	-	-
2	Urugan tanah bekas galian	34,50	M ³	-	-
3	Urugan Pasir dibawah pondasi	34,50	M ³	-	-
4	Urugan Sirtu peninggian lantai	25,85	M ³	-	-
5	Urugan Pasir dibawah lantai	6,10	M ³	-	-
JUMLAH II					-
III.	PEK. PAS, PLEST & ACIAN				
1	Pasang batu kosong	7,10	M ³	-	-
2	Pas. Pondasi camp. 1 Pc : 6 Psr	17,48	M ³	-	-
3	Pas. Tembok trasram camp. 1 Pc : 3 Psr	8,56	M ²	-	-
4	Pas. Tembok biasa camp. 1 Pc : 6 Psr	155,16	M ²	-	-
5	Plest. tembok trasram camp. 1 Pc : 3 Psr	17,12	M ²	-	-
6	Plest. pondasi camp. 1 Pc : 3 Psr	11,90	M ²	-	-
7	Plest. tembok biasa camp. 1 Pc : 6 Psr	295,32	M ²	-	-
8	Pek. Acian Tembok dan Pondasi Saus Semen	295,32	M ²	-	-
JUMLAH III					-
IV	PEK. BETON BERTULANG				
1	Beton sloof 15/20	1,66	M ³	-	-
2	Kolom Praktis 12/12	0,62	M ³	-	-
3	Ring balk 12/15	1,53	M ³	-	-
JUMLAH IV					-
V	PEKERJAAN LANTAI				
1	Cor lantai rabat t = 7 cm	13,80	M ³	-	-
2	Pek. Lantai Saus Semen,	91,65	M ²	-	-
JUMLAH V					-
VI.	PEK.KUSEN				
1	Pas.Kusen Kayu kelas II	0,43	M ³	-	-
2	Pek. Daun Pintu Tripleks	2,00	Buah	-	-
3	Pek. Daun Pintu Tripleks ganda	1,00	Buah	-	-
4	Pas. Jendela Trali Nako	2,00	Buah	-	-
JUMLAH VI					-

NO	JENIS PEKERJAAN	VOL.	SATUAN	HARGA SATUAN (RP)	JUMLAH HARGA (Rp)
VII.	PEK. ATAP				
1	Pek. Rangka Baja ringan & Penutup atap	105,50	M ²	-	-
2	Pek. Listplank Kayu klas II 2 x 2/20	96,20	M	-	-
3	Pas. Bubungan Seng Plat 0,30 mm L = 30 cm	11,20	M ¹	-	-
JUMLAH VII					-
VIII	PEK. PLAFOND				
1	Pek. Plafond gypsum board	23,00	M ²	-	-
2	Pek. Rangka Plafond Hollow Galvalum	23,00	M ²	-	-
3	Pas. Lis Plafond Gypsum type C7		M ¹	-	-
JUMLAH VIII					-
IX	PEK. INSTALASI LISTRIK				
1	Pek. Titik sambungan Instalasi	5,00	Titik	-	-
2	Pas Lampu Philips 23 Watt	2,00	Bh	-	-
3	Pas Lampu Philips 11 Watt	1,00	Bh	-	-
4	Pas. Saklar ganda	1,00	Bh	-	-
5	Pas. Saklar tunggal	1,00	Bh	-	-
6	Pas. Stop kontak	2,00	Bh	-	-
7	Pas. Box sekring	1,00	Unit	-	-
8	Pas. Arde tanam	1,00	Ls	-	-
JUMLAH IX					-
X	PEK. ALAT - ALAT PENGGANTUNG				
1	Engsel pintu	12,00	Bh	-	-
2	Kunci Tanam	3,00	Bh	-	-
3	Grendel pintu	2,00	Bh	-	-
JUMLAH X					-
XI	PEK. CAT DAN LABURAN				
1	Menie kayu Kusen	6,95	M ²	-	-
2	Cat Kusen	6,95	M ²	-	-
3	Meni Papan Lisplank	90,39	M ²	-	-
4	Cat Papan Lisplank	90,39	M ²	-	-
5	Cat Tembok dengan Cat Matex	253,32	M ²	-	-
6	Cat Plafond	24,00	M ²	-	-
7	Teak Oil daun Pintu	15,35	M ²	-	-
JUMLAH XI					-
XII	PEKERJAAN SANITASI				
1	Pasang kran air Dia 1/2 "		Bh	63.676,58	-
2	Pas. Bak fibreglass		Unit	665.089,33	-
3	Pasang Floor Drain		Bh	42.330,20	-
4	Pasang Closet Jongkok		Bh	188.485,91	-
5	Pek. Septictank		Unit	5.603.060,28	-
6	Pek. Jamban		Unit	417.520,17	-
	JUMLAH XII				-

REKAPITULASI

PROGRAM : PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI PIEBULAK DESA LOONUNA
KEC. LAMAKNEN SELATAN, KAB. BELU
TAHUN ANGGARAN : 2018

PEMBANGUNAN GUDANG UNIT

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (Rp)
I	PEK. PERSIAPAN	-
II	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN	-
III	PEK. PAS, PLEST & ACIAN	-
IV	PEK. BETON BERTULANG	-
V	PEKERJAAN LANTAI	-
VI	PEK.KUSEN	-
VII	PEK.ATAP	-
VIII	PEK. PLAFOND	-
IX	PEK. INSTALASI LISTRIK	-
X	PEK.ALAT - ALAT PENGGANTUNG	-
XI	PEK. CAT DAN LABURAN	-
XII	PEKERJAAN SANITASI	-
JUMLAH		-
ppn 10 %		-
jumlah		-
DIBULATKAN		-
Terbilang :		

.....2018

PT/CV.....

.....
DIREKTUR

Analisis Harga Satuan Pekerjaan (AHSP)

PROGRAM : PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI
KEGIATAN : PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI DI PIEBULAK DESA LOONUNA
 KEC. LAMAKNEN SELATAN, KAB. BELU
TAHUN ANGGARAN : 2018

A.2.3.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN TANAH

A.2.3.1.1. Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0167	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.2.3.1.9. Pengurangan kembali 1 m3 galian tanah

Pengurangan kembali 1 m3 galian dihitung dari 1/3 kali dari koefisien pekerjaan galian

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,3500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0400	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.2.3.1.10. Pemadatan tanah 1 m3 tanah (per 20 cm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,3500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.2.3.1.11. Pengurangan 1 m3 dengan pasir urug

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0100	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Pasir Urug		M3	0,6500	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

-. Pengurangan 1 m3 dengan Sirtu Urug Biasa

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0100	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Tanah Urug Biasa		M3	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.2.3.1.14. Pengurangan 1 m3 sirtu padat

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0250	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Sirtu Gunung		M3	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.3.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PONDASI

A.3.2.1.1. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 3PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,2000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,6000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0600	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0600	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Batu kali		M3	1,1000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	2,3750	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,4250	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.3.2.1.2. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,2000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,6000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0600	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0600	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Batu kali		M3	1,2000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	2,3750	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,5200	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.3.2.1.3. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 5PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,2000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,6000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0600	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0600	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Batu kali		M3	1,2000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	3,3750	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,5440	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.3.2.1.4. Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 6PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,1000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,5500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0550	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0550	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Batu kali		M3	0,8500	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,1625	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,2500	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.3.2.1.9. Pemasangan 1 m3 batu kosong (anstampang)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					0.
	Pekerja	L.01	HO	0,7500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,3900	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0390	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0390	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Batu kali		M3	1,2000	-	-
	Pasir Urug		M3	0,4320	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BETON

PEKERJAAN PEMBESIAN

A.4.1.1.17 Pembesian 10 kg dengan besi polos atau besi ulir

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0700	-	-
	Tukang Besi	L.02	HO	0,0700	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0070	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0040	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Besi Beton polos		Batang	9,5000	-	-
	Kawat ikat/bendrat/beton		Kg	0,1500	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

PEKERJAAN BEKISTING

A.4.1.1.20 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,3200	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0260	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0260	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Papan Klas III		M3	0,0300	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,2000	-	-
	Minyak bekisting		Ltr	0,1000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.1.1.21 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk sloof

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,4200	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0260	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0260	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Papan Klas III		M3	0,0430	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,2500	-	-
	Minyak bekisting		Ltr	0,0900	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.1.1.23 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk kolom

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5200	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2300	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0330	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0330	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						
B	BAHAN					
	Papan Klas III		M3	0,0400	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,3500	-	-
	Minyak bekisting		Ltr	0,1500	-	-
	Balok Klas III		M3	0,0150	-	-
	Multipleks 9 mm		Lembar	0,3500	-	-
	Dolgen kayu ϕ 8-10/400 cm		Batang	1,5000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.1.1.23 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk balok

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5600	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2300	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0330	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0330	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						
B	BAHAN					
	Papan Klas III		M3	0,0400	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,3500	-	-
	Minyak bekisting		Ltr	0,1500	-	-
	Balok Klas III		M3	0,0180	-	-
	Multipleks 9 mm		Lembar	0,3500	-	-
	Dolgen kayu ϕ 8-10/400 cm		Batang	1,5000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.1.1.24 Pemasangan 1 m2 bekisting untuk lantai

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5600	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,3300	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0330	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0330	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						
B	BAHAN					
	Balok Klas III		M3	0,0400	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,4000	-	-
	Minyak bekisting		Ltr	0,2000	-	-
	Balok Klas III		M3	0,0150	-	-
	Multipleks 9 mm		Lembar	0,3500	-	-
	Dolgen kayu ϕ 8-10/400 cm		Batang	6,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						
C PERALATAN						
JUMLAH HARGA ALAT						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

PEKERJAAN BETON**A.4.1.1.1 Membuat 1 m3 beton mutu $f_c = 7,4$ MPa (K 100)**

(Adukan 1PC : 3.5 PP : 4 Krl)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,6000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2750	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0280	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0830	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	2,2575	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,6207	-	-
	Batu Kerikil 2/3		M3	0,7400	-	-
	Air		Liter	215,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

CATATAN

Bobot isi pasir = 1.400 kg/m3, Bobot isi kerikil = 1.350 kg/m3, Buckling factor pasir = 20%

A. A.4.1.1.6 Membuat 1 m3 beton mutu $f_c = 16,9$ MPa (K 200), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,61

(Adukan 1 PC : 2 PP : 3 Krl)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,3500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1750	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0280	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0330	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	1,5100	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,5179	-	-
	Batu Kerikil 2/3		M3	0,7407	-	-
	Air		Liter	215,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.1.1.7. Membuat 1 m3 beton mutu $f_c = 19,3$ MPa (K 225), slump (12 ± 2) cm, w/c = 0,58

(Adukan 1 PC : 1.9 PP : 2.8 Krl)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,3500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1750	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0280	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0830	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	6,2500	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,4986	-	-
	Batu Kerikil 2/3		M3	0,7756	-	-
	Air		Liter	215,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15 %)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

1M3 PEKERJAAN BETON bertulang untuk :

No	Uraian	Beton	Berat besi	Satuan	Harga
1	Sloof 15/20	K 200	150,00	Kg	-
2	Sloof 12/20	K 200	184,00	Kg	-
3	Sloof 12/15	K 200	101,00	Kg	-
4	Ring Balk 12/20	K 200	130,00	Kg	-
5	Ring Balk 15/20	K 200	150,00	Kg	-
6	Kolom Struktur 20/20	K 200	116,00	Kg	-
7	Kolom Praktis 12/12	K 200	124,00	Kg	-
8	Kolom Praktis 15/15	K 200	193,00	Kg	-
9	Kolom Praktis 10/40	K 200	124,00	Kg	-
10	Beton Bertulang Gewel 15/15	K 200	193,00	Kg	-
11	Kolom Teras 15/25	K 200	157,00	Kg	-
12	Beton Bertulang Plat Lantai (rangkap) 10/100	K 200	249,00	Kg	-
13	Beton Bertulang Plat Lantai (tunggal) 10/100	K200	107,00	Kg	-

A.4.2.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN BESI DAN ALUMINIUM

- Pemasangan Besi Holow Galvalum, modul 60 x 120 cm untuk Dinding Partisi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2500	-	-
	Tukang Besi	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0250	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0130	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Besi Hollow Galvalum 40 x 40 X0,80		Batang	0,9625	-	-
	Drywall Screw # 6x1		Pak	0,0088	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan 1 m2 dinding pemisah Tripleks 4mm, rangka Baja Ringan Profile C 75-0.55mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Besi	L.03	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0250	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Profile C 75-0.55		Btg	0,5250	-	-
	Drywall Screw # 6x1		Pak	0,0174	-	-
	Tripleks 4 mm		Lembar	0,4300	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan Besi Holow Galvalum, modul 60 x 120 cm untuk Plafond

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1500	-	-
	Tukang Besi	L.02	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0230	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0130	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Besi Hollow Galvalum 20 x 40 X0,80		Batang	0,9625	-	-
	Drywall Screw # 6x1		Pak	0,0088	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PASANGAN DINDING

- Pemasangan 1m2 dinding Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm campuran 1SP : 3 PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0130	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm		Bh	9,5000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2250	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0180	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

- Pemasangan 1m2 dinding Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm campuran 1SP : 4 PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0180	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm		Bh	10,5000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2500	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0191	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

- Pemasangan 1m2 dinding Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm campuran 1SP :6 PP

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1200	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1100	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0180	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	Batu Batako 10 X 20 X 40 Cm		Bh	7,5000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,1750	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0201	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

A.4.4.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN PLESTERAN

A.4.4.2.14. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 3PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2600	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0130	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2500	-	-
2	Pasir Pasang		M3	0,0310	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.2.15. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 4PP tebal 20 mm.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,4000	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0220	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2080	-	-
2	Pasir Pasang		M3	0,0320	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.2.16. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 5PP tebal 20 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,400	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,200	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,020	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,022	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,1728	-	-
2	Pasir Pasang		M3	0,0350	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.2.6. Pemasangan 1 m2 plesteran 1SP : 6PP tebal 15 mm.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1200	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0130	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0130	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,0863	-	-
2	Pasir Pasang		M3	0,0230	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.2.27. Pemasangan 1 m2 acian.

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2000	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0100	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,0813	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan 1 m2 acian 1 pc : 10 kapur

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,6500	-	-
	Tukang Batu	L.03	HO	0,3500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,035	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,0813	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.3 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN PENUTUP DINDING

A.4.4.3.34. Pemasangan 1m2 lantai keramik ukuran 40cm x 40cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,035	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Keramik 40 x 40 cm (kualitas I)		M2	1,0500	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2048	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0450	-	-
	Semen warna		Kg	1,337	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.3.38.Pemasangan 1m2 lantai keramik mozaik ukuran 30cm x 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5500	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,3500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0350	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Keramik Mosaik 30 x 30 cm KW I		M2	1,0683	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,3538	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0390	-	-
	Semen warna		Kg	2,000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.3.54. -Pemasangan 1 m2 dinding keramik

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,7000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,4500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0450	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0450	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Keramik 20 x 25 cm (kualitas I)		M2	1,0600	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2325	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0180	-	-
	Semen warna		Kg	1,940	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.4.3.39. b Pemasangan 1 m' plint keramik ukuran 10cm x 40cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0900	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,0900	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0350	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Keramik plint 10x40 KW 1		Bh	2,6250	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,0285	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0030	-	-
	Semen warna		Kg	0,025	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

. -Pemasangan 1 m2 Batu Roster

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,4000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,1000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0200	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Batu Roster		M2	1,0600	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,2325	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0180	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.5.1 SATUAN PEKERJAAN LANGIT-LANGIT (PLAFOND)

A.4.5.1.5. Pemasangan 1 m2 langit-langit tripleks ukuran (120 x 240) cm, tebal 3 mm, 4 mm & 6 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	Tripleks 3 mm (2,8 mm)		Lembar	0,375	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,030	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

- Pemasangan 1 m2 langit-langit gypsum board ukuran (120x240x9)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0050	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	Gypsum board 9 mm		Lembar	0,3640	-	-
	Drywall Screw # 6x1		Pak	0,0110	-	-
	Gypsum Tape 3/90		Rol	0,0367	-	-
	Cornite (Lem Gypsum)		Zak	0,0035	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

Pemasangan 1 m' list Gypsum type C7

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2000	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0200	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			• • • • •
B	BAHAN					
	List Gypsum C7		Batang	0,4583	-	-
	Cornite (Lem Gypsum)		Zak	0,0100	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			• • • • •
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

A.4.5.2. HARGA SATUAN PEKERJAAN PENUTUP ATAP

- 2. Pemasangan 1 M2 Atap Baja Ringan (Rangka profile C + Penutup Seng Gelombang)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2133	-	-
	Tukang Besi	L.03	HO	0,1067	-	-
	Kepala Tukang	L.11	HO	0,0267	-	-
	Mandor	L.15	HO	0,0133	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Profile C 75-0.55		Btg	0,4777	-	-
	Profile A Simetris 0.45		Btg	0,2627	-	-
	Seng Gelombang 20 mm		Lbr	0,8500	-	-
	Self Drilling Screw # 12-24x20	(rangka KK)	Pak	0,0033	-	-
	Self Drilling Screw # 08-18x12	(Reng)	Dos	0,0032	-	-
	Self Drilling Screw # 12-24x45	(Pengikat penutup Atap)	Pak	0,0105	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

- Pemasangan 1M' Nok Seng Plat L 30cm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.11	HO	-	-	-
	Mandor	L.15	HO	-	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Seng Plat L 30 cm		M'	1,1000	-	-
	Self Drilling Screw # 12-24x45		Pak	0,0122	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN KAYU

A.4.6.1.2.Pembuatan dan pemasangan 1 m3 kusen pintu dan kusen jendela, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	5,0000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	9,0000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	1,5000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,3000	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Balok Klas II		M3	1,0000	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	1,1500	-	-
	Lem Kayu		Kg	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.1.5. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 daun pintu panel, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	1,0000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,0000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,3000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0500	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0400	-	-
	Lem Kayu		Kg	0,5000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.6.1.6. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela kaca, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,6000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,4000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,2400	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0400	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Balok Klas II		M3	0,0240	-	-
	Lem Kayu		Kg	0,3000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.6.1.7. Pembuatan dan pemasangan 1 m2 pintu dan jendela jalusi kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5500	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,0000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,3000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0500	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0640	-	-
	Lem Kayu		Kg	0,5000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan 1 M2 Jendela Terali+ Nako

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO		-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0400	-	-
	Mandor	L.04	HO		-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			-
B	BAHAN					
	Kaca Polos 5 mm		M2	1,1000	-	-
	Bingkai Nako		Pasang	2,0000	-	-
	Bout mur		Kg	0,0800	-	-
	Besi Terali Nako		Batang	2,3000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			-
C	PERALATAN					-
			JUMLAH HARGA ALAT			-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.6.1.8. Pembuatan 1 m2 daun pintu plywood rangkap, rangka kayu kelas II tertutup (lebar sampai 90 cm)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,2100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0250	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,0300	-	-
	Lem Kayu		Kg	0,5000	-	-
	Tripleks 3 mm (2,8 mm)		Lembar	3,5000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

- Pembuatan 1 m2 daun pintu Tripleks ganda

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,6000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,2100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0350	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0250	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,0300	-	-
	Lem Kayu		Kg	0,5000	-	-
	Tripleks 3 mm (2,8 mm)		Lembar	6,0000	-	-
						-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.1.10. Pemasangan 1 m2 jalusi kusen, kayu kelas I atau II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,6700	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	2,0000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,2000	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,3350	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0600	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,1500	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.1.21. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 20) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						• • • • •
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0108	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,1000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						• • • • •
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

A.4.6.1.22. Pemasangan 1 m' lisplank ukuran (3 x 30) cm, kayu kelas I atau kelas II

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						• • • • •
B	BAHAN					
	Papan Klas II		M3	0,0110	-	-
	Paku 1 - 4 cm		Kg	0,0500	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						• • • • •
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

A.4.6.1.19. b Pemasangan 1 m2 rangka langit-langit (60 x 120) cm, kayu kelas II atau III

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1500	-	-
	Tukang Kayu	L.03	HO	0,3000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0300	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0750	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						• • • • •
B	BAHAN					
	Balok Klas II	(Usuk 5/7)	M3	0,0154	-	-
	Paku 5 - 15 cm		Kg	0,2000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						• • • • •
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						• • • • •
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					• • • • •

A.4.6.2 HARGA SATUAN PEKERJAAN KUNCI DAN KACA
- Pemasangan 1 buah kunci tanam

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0100	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,3000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0500	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Kunci Tanam 2 Slak		Bh	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.2.5. Pemasangan 1 buah engsel pintu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0150	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0008	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Engsel Pintu Arch 4"		Pasang	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.2.6. Pemasangan 1 buah engsel jendela kupu-kupu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0100	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0005	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Engsel Jendela Arch 3"		Pasang	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.6.2.9. Pemasangan 1 buah kait angin

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0150	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0080	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Kait Angin		Bh	1,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan 1 buah Grendel Pintu

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0200	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0010	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Grendel Tempel Pintu		Bh	1,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			15% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pemasangan 1 buah Grendel Jendela

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0200	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0200	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0010	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Grendel Tempel Jendela		Bh	1,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.6.2.17. Pemasangan 1 m2 kaca tebal 5 mm

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0150	-	-
	Tukang Kayu	L.02	HO	0,1500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0150	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0008	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Kaca Polos 5 mm		M2	1,1000	-	-
	Sealant			0,0500	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.7.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN PENGECATAN

A.4.7.1.4. 1 m2 Pengecatan bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0700	-	-
	Tukang Cat	L.02	HO	0,0090	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0060	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Cat kayu Altex 1kg		Kg	0,2000	-	-
	Plamir 5 Kg		Kg	0,1500	-	-
	Cat kayu Altex 1kg	(Cat dasar)	Kg	0,1700	-	-
	Cat kayu Altex 1kg	(Cat penutup)	Kg	0,2600	-	-
	Kuas Biasa 3"		Bh	0,0100	-	-
	Thiner		Kg	0,0300	-	-
	Amplas		Lbr	0,2000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.4.7.1.5. Pengecatan 1 m2 bidang kayu baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 3 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0700	-	-
	Tukang Cat	L.02	HO	0,1050	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0040	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Cat kayu Altex 1kg		Kg	0,1500	-	-
	Plamir 5 Kg		Kg	0,1500	-	-
	Cat kayu Altex 1kg	(Cat dasar)	Kg	0,1700	-	-
	Cat kayu Altex 1kg	(Cat penutup)	Kg	0,3500	-	-
	Kuas Biasa 3"		Bh	0,0100	-	-
	Thiner		Kg	0,0300	-	-
	Amplas		Lbr	0,2000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan Meni

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0400	-	-
	Tukang Cat	L.02	HO	0,0630	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0630	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Meni Kayu		Kg	0,3600	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.7.1.10. Pengecatan 1 m2 tembok baru (1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0200	-	-
	Tukang Cat	L.02	HO	0,0630	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0063	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Plamir 5 Kg		Kg	0,0500	-	-
	Cat Tembok (Matex) 5 kg	Cat dasar	Kg	0,0500	-	-
	Cat Tembok (Matex) 5 kg	Cat penutup	Kg	0,1600	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.4.7.1.6. Pelaburan 1 m2 bidang kayu dengan teak oil

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0400	-	-
	Tukang Cat	L.02	HO	0,0630	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0630	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Teac oil		Liter	0,3600	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.5.1.1 HARGA SATUAN PEKERJAAN SANITASI DALAM GEDUNG
- Pemasangan 1 buah closet jongkok

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,4000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	-	-	-
	Mandor	L.04	HO	-	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Closed Jongkok Merk KIA``		Bh	1,0000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,0750	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0100	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.5.1.1 5. Pemasangan 1 buah wastafel

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	-	-	-
	Mandor	L.04	HO	-	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Washtafel Gantung Keramik		Bh	1,0000	-	-
	Semen PC (40 Kg)		Zak	0,1500	-	-
	Pasir Pasang		M3	0,0100	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.5.1.1 7. Pemasangan 1 buah bak fibreglass

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,5000	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,2500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	-	-	-
	Mandor	L.04	HO	-	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			
B	BAHAN					
	Bak Fibre Glass 70 x 70 x 66 cm		Bh	1,0000	-	-
	Perlengkapan			12%xbak	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	<i>Overhead & Profit (Contoh 15%)</i>			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

- Pemasangan 1 buah Floor Drain

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1333	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,0667	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	-	-	-
	Mandor	L.04	HO	-	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						
B	BAHAN					
	Floor Drain		Bh	1,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

1 Unit PEKERJAAN SEPTICTANK						
	Galian tanah		M3	9,0900	-	-
	Pasir Urug		M3	0,4200	-	-
	Pas. Tembok trasraam 1 : 3		M2	21,0800	-	-
	Plesteran tembok trasraam		M2	16,2000	-	-
	Cor plat lantai		M3	0,4200	-	-
	Pipa GIP 2 Dim		M'	1,0000	-	-
	Pipa Paralon 3 Dim		M'	1,0000	-	-
	Pipa Paralon 2 Dim		M'	1,0000	-	-
	Acian bak septictank		M2	16,2000	-	-
						

PEKERJAAN PERESAPAN						
	Galian tanah		M3	3,7100	-	-
	Pasir Urug		M3	1,0200	-	-
	Batu Kerikil 5/7		M3	0,6700	-	-
	Batu Kerikil 2/3		M3	0,6700	-	-
	Pas. Batu gunung 1:5		M3	0,9000	-	-
						

PEKERJAAN JAMBAN						
	Galian tanah		M3	3,3750	-	-
	Pas. Batu gunung 1:5		M3	1,3500	-	-
	Plat Beton Penutup		M3	0,2700	-	-
	Pasir Urug		M3		-	-
	Batu Kerikil 5/7		M3		-	-
	Batu Kerikil 2/3		M3		-	-
	Pipa Hawa 2 Dim (gip)		M'	0,7000	-	-
Untuk 1 (unit)						

A.5.1.1 19. Pemasangan 1 buah kran diameter ½" atau ¾"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA KERJA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0100	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,4000	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0400	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0050	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						
B	BAHAN					
	Kran Air kuningan 1/2 Dim		Bh	1,0000	-	-
	Seal tape		Rol	0,0250	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						
C	PERALATAN					
JUMLAH HARGA ALAT						
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					

A.5.1.1 29. Pemasangan 1 m' pipa PVC diameter 2"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0540	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,0900	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0090	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0030	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Pipa Paralon 2 Dim		Batang	1,2000	-	-
	Perlengkapan			35,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

A.5.1.1 32. Pemasangan 1 m' pipa PVC diameter 4"

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,0810	-	-
	Tukang Batu	L.02	HO	0,1350	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0135	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0040	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Pipa Paralon 3 Dim		M'	1,2000	-	-
	Perlengkapan			35,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

PEMASANGAN INSTALASI LISTRIK

- Pasang 1 Titik Instalasi

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2667	-	-
	Tukang Listrik	L.02	HO	0,1333	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0667	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0133	-	-
JUMLAH TENAGA KERJA						-
B	BAHAN					
	Kabel NYM 3 x 2.5 mm Eterna		M1	2,0000	-	-
	Pipa Paralon 1/2 Dim		Batang	2,0000	-	-
	T Dos		Bh	1,0000	-	-
	Isolasi biasa		bh	0,2500	-	-
	Benang isolasi		Rol	0,2000	-	-
	Isolator Cap		Bh	6,0000	-	-
JUMLAH HARGA BAHAN						-
C	PERALATAN					-
JUMLAH HARGA ALAT						-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					-

- Pasang boks sekering

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Listrik	L.02	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0100	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			.
B	BAHAN					
	Box Sekring 1 Group Merk Broco		Bh	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			.
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			.
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					.

- Pasang 1 Sakelar/Stop kontak

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,1000	-	-
	Tukang Listrik	L.02	HO	0,0500	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0100	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0100	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			.
B	BAHAN					
	Sakelar Ganda		Bh	1,0000	-	-
	Sakelar Tunggal		Bh	1,0000	-	-
	Stop Kontak		Bh	1,0000	-	-
			JUMLAH HARGA BAHAN			.
C	PERALATAN					
			JUMLAH HARGA ALAT			.
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					.
			Sakelar Ganda			.
			Sakelar Tunggal			.
			Stop Kontak			.

- Pas. Lampu Pijar Neon Sofer

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah Harga (Rp)
A	TENAGA					
	Pekerja	L.01	HO	0,2667	-	-
	Tukang Listrik	L.02	HO	0,1333	-	-
	Kepala Tukang	L.03	HO	0,0667	-	-
	Mandor	L.04	HO	0,0133	-	-
			JUMLAH TENAGA KERJA			.
B	BAHAN					
	Vitting Cap		Bh	1,0000	-	-
	Lampu philips 11 watt		Bh	1,0000	-	-
	Lampu philips 23 watt		Bh	1,0000	-	-
D	Jumlah (A+B+C)					-
E	Overhead & Profit (Contoh 15%)			10% x D		-
F	Harga Satuan Pekerjaan (D+E)					.
			Lampu philips 11 watt			.
			Lampu philips 23 watt			.